

課名	建設課									
番号	工事名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	犀川左岸(安原区画)下水道管築造工事(1工区)(1-1工区)	打木町地内	開削 VU200 L=290m	180日間	下水	第1四半期	一般	174及び企業立地課と合冊		
2	犀川左岸(下安原南処理分区分)下水道管築造工事(2工区)(2-1工区)	打木町地内	開削 VU200 L=410m	180日間	下水	第1四半期	一般	175と合冊		
3	臨海(第五分区分)下水道管築造工事(3工区)(3-1工区) 臨海(第六分区分)下水道管築造工事(3工区)(3-1工区)	南新保町ほか1町地内 南新保町ほか2町地内	開削 VU200 L=450m	180日間 120日間	下水	第2四半期	一般	176と合冊	工事名、工事箇所、期間を変更	8月12日更新
4	臨海(南新保区画)下水道管築造工事(4工区)(4-1工区) 臨海(第六分区分)下水道管築造工事(4工区)(4-1工区)	南新保町地内	開削 VU200 L=430m L=450m	120日間 240日間	下水	第3四半期	一般	177及び市街地再生課と合冊	工事名、工事概要、期間を変更	10月3日更新
5	臨海(南新保区画)下水道管築造工事(5工区)(5-1工区) 臨海(南新保区画)下水道管築造工事(5工区)	南新保町地内	開削 VU200 L=380m L=325m	240日間	下水	第2四半期	一般	178及び市街地再生課と合冊	工事名、工事概要を変更	7月1日更新
6	臨海(第五分区分)下水道管築造工事(6工区)(6-1工区) 臨海(第六分区分)下水道管築造工事(6工区)(6-1工区)	南新保町地内	開削 VU200 L=130m	90日間 120日間	下水	第3四半期	一般	179と合冊	工事名、期間を変更	12月12日更新
7	臨海(南新保区画)下水道管築造工事(7工区) 臨海(第六分区分)下水道管築造工事(7工区)(7-1工区)	南新保町地内	開削 VU200 L=290m L=115m	180日間	下水	第2四半期	一般	180及び市街地再生課と合冊	工事名、工事概要を変更	7月1日更新
8	臨海(南新保区画)下水道管築造工事(8工区)(8-1工区) 臨海(第六分区分)下水道管築造工事(8工区)(8-1工区)	南新保町地内	開削 VU200 L=150m L=73m	90日間 180日間	下水	第4四半期 第3四半期	一般	181及び市街地再生課と合冊	工事名、工事概要、期間、発注時期を変更	1月4日更新
9	臨海(南新保区画)下水道管築造工事(9工区)(9-1工区) 臨海(第六分区分)下水道管築造工事(9工区)(9-1工区)	南新保町地内 南新保町ほか1町地内	開削 VU200 L=110m L=95m	90日間 180日間	下水	第4四半期	一般	182及び市街地再生課と合冊	工事名、工事箇所、工事概要、期間を変更	1月4日更新
10	臨海(第六分区分)下水道管築造工事(10-1工区) 臨海(第六分区分)下水道管築造工事(10工区)(10-1工区)	南新保町ほか1町地内	開削 VU200 L=170m	90日間	下水	第3四半期 第2四半期	一般	183と合冊	工事名、発注時期を変更	10月3日更新
11	臨海(第二分区分)下水道管築造工事(15-1工区) 臨海(第四分区分)下水道管築造工事(15-1工区)	桂町地内	開削 VU200 L=50m	150日間	下水	第1四半期	一般	185と合冊	工事名を変更	4月21日更新
12	南新保町第1マンホールポンプ場機械電気設備設置工事	南新保町地内	着脱式水中ポンプ N=2台 ポンプ制御盤 N=1面	180日間	ポンプ	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	7月1日更新
13	南新保町第2マンホールポンプ場機械電気設備設置工事	南新保町地内	着脱式水中ポンプ N=2台 ポンプ制御盤 N=1面	180日間	ポンプ	第1四半期 第2四半期	一般		発注時期を変更	5月23日更新
14	臨海水質管理センターフェンス設置工事	湊3丁目地内	フェンス設置工 H=1.2m L=10m L=135m L=107m 既設仮囲い撤去工 鋼板H=3.0m L=130m	90日間 120日間	防護柵	第2四半期 第1四半期	一般		工事概要、期間を変更 工事概要、発注時期を変更	9月12日更新 7月1日更新
15	金沢テクノパーク水質管理ステーション地下構造物撤去工事	河原市町地内 北陽台2丁目地内	地下構造物撤去 1式	120日間	解体	第1四半期	一般		工事箇所を変更	6月13日更新
16	浅野(高柳分区分)舗装復旧工事(1工区)	磯部町地内	C交通 A=580㎡ A=400㎡	60日間	舗装	第1四半期	一般		工事概要を変更	5月23日更新
17	下水道管耐震化工事(1工区)	白菊町地内	対象人孔 N=6箇所	120日間	その他	第1四半期	一般			
18	下水道管耐震化工事(2工区)	白菊町 ほか1町地内 千日町 ほか1町地内	対象人孔 N=6箇所	120日間	その他	第1四半期	一般		工事箇所を変更	5月2日更新
19	下水道管耐震化工事(3工区)	入江3丁目 ほか1町地内	対象人孔 N=12箇所	120日間	その他	第1四半期	一般			
20	下水道管耐震化工事(4工区)	十三間町 ほか2町地内	対象人孔 N=13箇所 N=11箇所 N=13箇所	120日間 90日間 120日間	その他	第3四半期 第1四半期	一般		工事概要、期間を変更 工事概要、期間、発注時期を変更	11月1日更新 6月21日更新
21	下水道管耐震化工事(5工区)	瓢箪町 瓢箪町 ほか1町地内	対象人孔 N=7箇所	120日間	その他	第2四半期	一般		工事箇所を変更	7月21日更新
22	下水道管耐震化工事(6工区)	瓢箪町地内	対象人孔 N=7箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			
23	下水道管耐震化工事(7工区)	彦三町1丁目 ほか1町地内	対象人孔 N=8箇所 N=9箇所	120日間	その他	第2四半期	一般		工事概要を変更	7月21日更新
24	下水道管耐震化工事(8工区)	小橋町 ほか4町地内	対象人孔 N=7箇所 N=6箇所	120日間	その他	第2四半期	一般		工事概要を変更	7月21日更新
25	下水道管耐震化工事(9工区)	東力町 ほか2町地内	対象人孔 N=11箇所	120日間	その他	第2四半期 第3四半期	一般		発注時期を変更	8月22日更新
26	下水道管耐震化工事(10工区)	東力町 ほか3町地内	対象人孔 N=10箇所	120日間	その他	第2四半期 第3四半期	一般		発注時期を変更	8月22日更新
27	田上校下新小学校(仮称)マンホールトイレシステム設置工事	田上本町4丁目地内	マンホールトイレシステム N=5基	180日間	下水	第2四半期	一般	教育総務課と合冊		
28	木越汚水中継ポンプ場2号ポンプ室防食工事	みずき3丁目地内	防食塗装工 A=144㎡	120日間	防水	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	6月21日更新
29	城北水質管理センター第1水処理施設耐震補強工事	浅野本町地内	アスファルト防水工 A=11800㎡ 後施工せん断補強鉄筋工 N=12600本 補強コンクリート工 N=1式	240日間	建築	第2四半期	一般		取り止め	6月13日更新
30	浅野ポンプ場ポンプ井耐震補強工事	浅野本町地内	後施工せん断補強鉄筋工 N=1060本 N=297本 N=601本 仮設止水壁設置・撤去工 N=1式	180日間 120日間 160日間	土木	第2四半期	一般		期間を変更 工事概要、期間を変更 工事概要を変更	9月1日更新 8月22日更新 8月1日更新

31	西部水質管理センター 本館沈砂池構耐震補強工事	東力町地内	後施工せん断補強鉄筋工 N=886本 増打コンクリート工 N=1式 仮設止水壁設置・撤去工 N=1式	120日間 180日間 150日間	土木	第3四半期 第2四半期	一般	期間、発注時期を変更 工事概要、期間を変更	10月3日更新 8月1日更新
32	下水道本管改築更生工事 (1工区)、(1-1工区) 及び修繕被膜工事(1-1工区)	乙丸町ほか2町地内	更生 φ250~φ700 L=155m 部分修繕 φ250~φ700 N=41箇所 更生 L=156m 部分修繕 N=41箇所	90日間	ライニング	第2四半期 第1四半期	一般	工事概要、発注時期を変更	4月21日更新
33	下水道本管改築更生工事 (2工区)、(2-1工区) 及び修繕被膜工事(2-1工区)	神宮寺3丁目ほか1町地内 神宮寺3丁目地内	更生 φ250 L=176m 部分修繕 φ250 N=25箇所 更生 L=176m 部分修繕 N=25箇所	90日間	ライニング	第2四半期 第1四半期	一般	工事箇所を変更 工事概要、発注時期を変更	8月12日更新 4月21日更新
34	下水道本管改築更生工事 (3工区)、(3-1工区) 及び修繕被膜工事(3-1工区)	神宮寺2丁目ほか1町地内	更生 φ250~φ500 L=137m 部分修繕 φ250~φ500 N=64箇所 更生 L=137m 部分修繕 N=64箇所	90日間	ライニング	第2四半期	一般	工事概要を変更	4月21日更新
35	下水道本管改築更生工事 (4工区)、(4-1工区) 及び修繕被膜工事(4-1工区)	三池町ほか2町地内 三池町ほか3町地内	更生 φ250~φ350 L=125m 部分修繕 φ250~φ350 N=77箇所 更生 φ250~φ450 L=96m 部分修繕 φ250~φ350 N=98箇所 更生 L=54m、布設替 L=41m 部分修繕 N=98箇所	120日間 90日間	ライニング	第2四半期	一般	工事箇所、工事概要、期間を変更 工事概要を変更	9月12日更新 4月21日更新
36	下水道本管改築更生工事 (5工区)、(5-1工区) 及び修繕被膜工事(5-1工区)	鳴和2丁目ほか8町地内 小坂町ほか6町地内	更生 φ250~φ450 L=110m 部分修繕 φ250~φ450 N=101箇所 更生 φ250~φ450 L=107m 部分修繕 φ250~φ450 N=97箇所 更生 L=63m、布設替 L=43m 部分修繕 N=97箇所	120日間 90日間	ライニング	第2四半期	一般	工事箇所、工事概要、期間を変更 工事概要を変更	9月12日更新 4月21日更新
37	下水道本管改築更生工事 (6工区)、(6-1工区) 及び修繕被膜工事(6-1工区)	鳴和2丁目ほか2町地内	更生 φ250 L=268m 部分修繕 φ250 N=33箇所 N=35箇所 更生 L=268m 部分修繕 N=33箇所	120日間	ライニング	第2四半期	一般	工事概要を変更 工事概要を変更	9月12日更新 4月21日更新
38	下水道本管改築更生工事 (7工区)、(7-1工区) 及び修繕被膜工事(7-1工区)	元町2丁目ほか2町地内	更生 φ250 L=257m 部分修繕 φ250~φ1100 N=45箇所 更生 φ250 L=168m 部分修繕 φ250~φ1100 N=63箇所 更生 L=168m 部分修繕 N=63箇所	90日間 120日間	ライニング	第3四半期 第2四半期	一般	工事概要、期間、発注時期を変更 工事概要を変更	10月3日更新 4月21日更新
39	下水道本管改築更生工事 (8工区)、(8-1工区) 及び修繕被膜工事(8-1工区)	神宮寺1丁目ほか3町地内 神宮寺1丁目ほか2町地内	更生 φ250 L=92m 部分修繕 φ250 N=78箇所 更生 φ250 L=176m 部分修繕 φ250 N=116箇所 更生 L=176m 部分修繕 N=116箇所	90日間 120日間	ライニング	第3四半期 第2四半期	一般	工事箇所、工事概要、期間、発注時期を変更 工事概要を変更	10月3日更新 4月21日更新
40	下水道本管改築更生工事 (9工区)、(9-1工区) 及び修繕被膜工事(9-1工区)	小金町ほか5町地内 小金町ほか1町地内	更生 φ250 L=123m 部分修繕 φ250~φ400 N=151箇所 更生 L=123m 部分修繕 N=151箇所	90日間 120日間	ライニング	第3四半期 第2四半期	一般	工事箇所、期間、発注時期を変更 工事概要を変更	10月3日更新 4月21日更新
41	下水道本管改築更生工事 (10工区)、(10-1工区) 及び修繕被膜工事(10-1工区)	春日町ほか4町地内 春日町ほか3町地内	更生 φ250 L=175m 部分修繕 φ250~φ350 N=14箇所 更生 φ250 L=117m 部分修繕 φ250~φ350 N=56箇所 更生 L=117m 部分修繕 N=56箇所	120日間 90日間	ライニング	第3四半期 第2四半期	一般	取り止め 工事箇所、期間を変更 工事概要、発注時期を変更 工事概要を変更	12月21日更新 10月21日更新 10月3日更新 4月21日更新
42	下水道本管改築更生工事 (11工区)、(11-1工区) 及び修繕被膜工事(11-1工区)	東山1丁目ほか6町地内 東山1丁目ほか5町地内	更生 φ250~φ350 L=92m 部分修繕 φ250~φ800 N=68箇所 N=83箇所 更生 L=56m、布設替 L=36m 部分修繕 N=68箇所	150日間 90日間	ライニング	第2四半期	一般	工事箇所、工事概要、期間を変更 工事概要を変更	8月12日更新 4月21日更新
43	泉1丁目ほか2町地内下水道取付管改築更生工事 泉1丁目ほか3町地内下水道本管修繕被膜工事 及び取付管改築布設替工事	泉1丁目ほか2町地内 泉1丁目ほか3町地内	取付管被膜 N=12箇所 取付管開削 N=6箇所 部分修繕 N=3箇所 取付管被膜 N=3箇所 取付管開削 N=18箇所	240日間 90日間	ライニング 主木	第2四半期 第1四半期	一般	107と合冊 工事名、工事箇所、工事概要、期間、種別、発注時期、備考を変更	6月21日更新
44	下水道取付管改築更生工事 (1-1工区)	三池町ほか3町地内 三池町ほか2町地内	取付管被膜 N=37箇所 取付管開削 N=33箇所 取付管被膜 N=40箇所 取付管開削 N=39箇所	120日間	ライニング	第1四半期	一般	工事箇所、工事概要を変更	4月21日更新
45	下水道取付管改築更生工事 (2-1工区)	小坂町ほか6町地内 小坂町ほか3町地内	取付管被膜 N=29箇所 取付管開削 N=36箇所 取付管被膜 N=31箇所 取付管開削 N=38箇所	120日間	ライニング	第1四半期	一般	工事箇所、工事概要を変更	4月21日更新
46	下水道取付管改築更生工事 (3-1工区)	神宮寺2丁目ほか2町地内	取付管被膜 N=32箇所 取付管開削 N=33箇所 取付管被膜 N=39箇所 取付管開削 N=31箇所	120日間	ライニング	第1四半期	一般	工事概要を変更	4月21日更新
47	下水道取付管改築更生工事 (4-1工区)	浅野本町ほか4町地内	取付管被膜 N=41箇所 取付管開削 N=23箇所	120日間	ライニング	第1四半期	一般		
48	下水道取付管改築更生工事 (5-1工区)	神宮寺1丁目ほか3町地内 神宮寺1丁目ほか1町地内	取付管被膜 N=38箇所 取付管開削 N=35箇所	120日間	ライニング	第1四半期	一般	工事箇所を変更	5月11日更新
49	下水道取付管改築更生工事 (6-1工区)	小金町ほか1町地内	取付管被膜 N=42箇所 取付管開削 N=56箇所	150日間	ライニング	第1四半期	一般		
50	下水道取付管改築更生工事 (7-1工区) 下水道取付管改築布設替工事 (7-1工区)	鳴和町ほか3町地内	取付管被膜 N=51箇所 取付管開削 N=12箇所 取付管被膜 N=17箇所 取付管開削 N=62箇所	120日間	ライニング 主木	第1四半期	一般	工事名、工事概要、種別を変更	6月1日更新
51	下水道取付管改築更生工事 (8-1工区)	東山2丁目ほか3町地内 東山2丁目ほか1町地内	取付管被膜 N=44箇所 取付管開削 N=4箇所	90日間	ライニング	第2四半期 第1四半期	一般	発注時期を変更 工事箇所を変更	7月1日更新 6月21日更新
52	下水道取付管改築更生工事 (9-1工区)	観音町1丁目ほか4町地内	取付管被膜 N=51箇所 取付管開削 N=6箇所	120日間	ライニング	第2四半期 第1四半期	一般	発注時期を変更	7月1日更新
53	下水道取付管改築更生工事 (10-1工区)	玉鉾3丁目ほか2町地内 玉鉾2丁目ほか2町地内 玉鉾2丁目ほか3町地内	取付管被膜 N=91箇所 取付管開削 N=31箇所 取付管被膜 N=39箇所 取付管開削 N=28箇所	120日間	ライニング	第3四半期	一般	工事箇所を変更 工事箇所、工事概要を変更	11月21日更新 10月21日更新
54	下水道取付管改築更生工事 (11-1工区)	開明2丁目ほか2町地内 開明2丁目ほか1町地内	取付管被膜 N=73箇所 取付管開削 N=18箇所 取付管被膜 N=43箇所 取付管開削 N=29箇所	120日間	ライニング	第3四半期	一般	工事箇所、工事概要を変更	10月21日更新
55	下水道取付管改築更生工事 (12-1工区)	玉鉾1丁目ほか6町地内 玉鉾1丁目ほか2町地内	取付管被膜 N=104箇所 取付管開削 N=25箇所 取付管被膜 N=36箇所 取付管開削 N=26箇所	120日間	ライニング	第3四半期	一般	工事箇所、工事概要を変更	10月21日更新
56	下水道取付管改築更生工事 (13-1工区)	入江1丁目ほか1町地内	取付管被膜 N=104箇所 取付管開削 N=28箇所 取付管被膜 N=54箇所 取付管開削 N=38箇所	150日間	ライニング	第3四半期	一般	工事概要を変更	11月1日更新
57	下水道取付管改築更生工事 (14-1工区)	東力4丁目ほか2町地内 東力4丁目ほか6町地内	取付管被膜 N=76箇所 取付管開削 N=23箇所 取付管被膜 N=46箇所 取付管開削 N=38箇所	150日間	ライニング	第3四半期	一般	工事箇所、工事概要を変更	11月11日更新
58	下水道取付管改築更生工事 (15-1工区)	東力4丁目ほか1町地内 東力1丁目ほか3町地内	取付管被膜 N=70箇所 取付管開削 N=25箇所 取付管被膜 N=40箇所 取付管開削 N=33箇所	150日間 120日間	ライニング	第3四半期	一般	工事箇所、工事概要、期間を変更	11月11日更新
59	下水道取付管改築更生工事 (16-1工区)	東力2丁目ほか5町地内	取付管被膜 N=29箇所 取付管開削 N=24箇所	90日間	ライニング	第3四半期	一般	取り止め	10月21日更新
60	下水道取付管改築布設替工事 (17-1工区)	本江町地内	取付管被膜 N=2箇所 取付管開削 N=59箇所	90日間	土木	第3四半期	一般	取り止め	10月21日更新
61	下水道取付管改築布設替工事 (18-1工区)	新神田1丁目ほか1町地内	取付管被膜 N=4箇所 取付管開削 N=88箇所	120日間	土木	第3四半期	一般	取り止め	10月21日更新

62	下水道取付管改築更生工事 (19-1工区)	御影町地内	取付管被膜 N=27箇所 取付管開削 N=27箇所	90日間	ライミング	第3四半期	一般		取り止め	10月21日更新
63	下水道取付管改築更生工事 (20-1工区)	御影町ほか1町地内	取付管被膜 N=41箇所 取付管開削 N=40箇所	150日間	ライミング	第3四半期	一般		取り止め	10月21日更新
64	下水道取付管改築更生工事 (21-1工区)	神田2丁目ほか3町地内	取付管被膜 N=49箇所 取付管開削 N=40箇所	150日間	ライミング	第3四半期	一般		取り止め	10月21日更新
65	下水道人孔入口改良工事 (1工区)、(1-1工区)	百坂町ほか6町地内	鉄蓋改築 N=21箇所	90日間	下水	第1四半期 第2四半期	一般		発注時期を変更	4月21日更新
66	下水道人孔入口改良工事 (2工区)、(2-1工区)	八日市4丁目ほか1町地内 諸江町中丁ほか8町地内	鉄蓋改築 N=20箇所	90日間	下水	第1四半期 第2四半期	一般		工事箇所、発注時期を変更	4月21日更新
67	下水道人孔入口改良工事 (3工区)、(3-1工区)	円光寺3丁目ほか7町地内 円光寺3丁目ほか4町地内 寺町5丁目ほか11町地内	鉄蓋改築 N=20箇所	90日間	下水	第2四半期	一般		工事箇所を変更 工事箇所を変更	7月21日更新 7月1日更新
68	下水道人孔入口改良工事 (4工区)、(4-1工区)	西金沢2丁目ほか4町地内 新神田4丁目ほか11町地内	鉄蓋改築 N=20箇所	90日間	下水	第2四半期	一般		工事箇所を変更	7月1日更新
69	下水道人孔入口改良工事 (5工区)、(5-1工区)	西念3丁目ほか4町地内 諸江町中丁ほか8町地内 八日市出町ほか2町地内	鉄蓋改築 N=20箇所	90日間	下水	第2四半期	一般		工事箇所を変更 工事箇所を変更	7月1日更新 4月21日更新
70	中屋町第1マンホールポンプ場 電気設備改築工事 中屋町第1ポンプ場 電気設備改築工事 中屋町第1ポンプ場 機械電気設備改築工事	中屋1丁目地内	着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面	180日間 150日間	電気 ポンプ	第2四半期 第1四半期	一般		期間、発注時期を変更 工事名を変更 工事名、工事概要、種別を変更	7月1日更新 6月1日更新 4月21日更新
71	下涌波町第2マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 下涌波町第2ポンプ場 機械電気設備改築工事	下涌波町地内	着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面	180日間 150日間	ポンプ	第2四半期 第1四半期	一般		期間、発注時期を変更 工事名を変更	7月1日更新 6月1日更新
72	湯涌町マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 湯涌町ポンプ場 機械電気設備改築工事	湯涌町子島町地内	着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面	150日間	ポンプ	第2四半期	一般		工事名を変更	6月1日更新
73	中屋町第2マンホールポンプ場 電気設備改築工事 中屋町第2ポンプ場 電気設備改築工事 中屋町第2ポンプ場 機械電気設備改築工事	中屋1丁目地内	着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面	150日間	電気 ポンプ	第2四半期	一般		工事名を変更 工事名、工事概要、種別を変更	6月1日更新 4月21日更新
74	大河端マンホールポンプ場 機械設備改築工事 大河端ポンプ場 機械設備改築工事	大河端町地内	着脱式水中ポンプ更新 N=1台	120日間	ポンプ	第3四半期 第2四半期	一般		発注時期を変更 工事名を変更	10月3日更新 6月1日更新
75	元車雨水吐室機械設備撤去工事	長町3丁目地内	除塵機撤去 N=1台	90日間 60日間	機械器具	第1四半期	一般		期間を変更	5月23日更新
76	館山配水池場内整備工事	土清水2丁目地内	自由勾配側溝設置 L=39m コンクリート舗装 A=95㎡ 舗装復旧工(L交通) A=43㎡ 管理用通路整備 900㎡ コンクリート舗装 90㎡	120日間 180日間	土木	第3四半期	一般		工事概要、期間を変更	10月3日更新
77	横山町ほか1町地内 配水管改良工事(その1)	横山町ほか1町地内	配水管 φ50・75・100 L=383m	140日間	土木	第1四半期	一般	材木地区	取り止め	7月1日更新
78	横山町ほか1町地内 配水管改良工事(その2)	横山町ほか1町地内	配水管 φ50・75・100 L=178m	110日間	土木	第1四半期	一般	材木地区	取り止め	7月1日更新
79	清川町ほか1町地内 配水管改良工事	清川町ほか1町地内	配水管 φ40・100 L=526m	130日間	土木	第2四半期	一般	清川地区	取り止め	9月21日更新
80	清川町地内 配水管改良工事(その1)	清川町地内	配水管 φ100 L=152m	90日間	管	第3四半期	一般	清川地区	取り止め	9月21日更新
81	清川町地内 配水管改良工事(その2)	清川町地内	配水管 φ40・50・100 L=435m	120日間	土木	第2四半期	一般	清川地区	取り止め	9月21日更新
82	此花町ほか3町地内 配水管改良工事	此花町ほか3町地内	配水管 φ100・150・200 L=207m	100日間	土木	第2四半期	一般		取り止め	9月21日更新
83	中橋町ほか1町地内 配水管改良工事	中橋町ほか1町地内	配水管 φ40・50・75・100・150 L=274m	130日間	土木	第2四半期	一般		取り止め	9月21日更新
84	西念3丁目ほか1町地内 配水管改良工事	西念3丁目ほか1町地内	配水管 φ75・100・150 L=381m	120日間	土木	第2四半期	一般	西念・諸江地区	取り止め	9月21日更新
85	西念3丁目地内 配水管改良工事(その1)	西念3丁目地内	配水管 φ50・75・100 L=305m	120日間	土木	第2四半期	一般	西念・諸江地区	取り止め	9月21日更新
86	西念3丁目地内 配水管改良工事(その2)	西念3丁目地内	配水管 φ75 L=81m	80日間	管	第3四半期	一般	西念・諸江地区	取り止め	9月21日更新
87	駅西新町1丁目ほか1町地内 配水管改良工事(その1)	駅西新町1丁目ほか1町地内	配水管 φ50・75・100・150 L=259m L=354m	150日間 110日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般	西念・諸江地区	工事概要、期間を変更 発注時期を変更	7月21日更新 6月21日更新
88	駅西新町1丁目ほか1町地内 配水管改良工事(その2)	駅西新町1丁目ほか1町地内	配水管 φ75・100・150 L=328m L=335m	150日間 130日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般	西念・諸江地区	工事概要、期間を変更 発注時期を変更	7月21日更新 6月21日更新
89	諸江町ほか1町地内 配水管改良工事(その1)	諸江町ほか1町地内	配水管 φ40・50・100 L=263m	110日間	土木	第2四半期	一般	西念・諸江地区		
90	駅西新町1丁目地内 配水管改良工事(その2) 駅西新町1丁目地内 配水管改良工事(その1)	駅西新町1丁目地内	配水管 φ40・50・75・100 L=672m	170日間	土木	第2四半期	一般	西念・諸江地区	工事名を変更	4月21日更新
91	駅西新町1丁目ほか1町地内 配水管改良工事(その3)	駅西新町1丁目ほか1町地内	配水管 φ40・50・75・100 L=462m L=450m	120日間 150日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般	西念・諸江地区	工事概要、期間を変更 発注時期を変更	9月12日更新 6月21日更新
92	駅西新町1丁目地内 配水管改良工事(その1) 駅西新町1丁目地内 配水管改良工事(その2)	駅西新町1丁目地内	配水管 φ50・75・100 L=320m 配水管 φ50・75・100 L=318m	120日間	土木	第1四半期 第2四半期	一般	西念・諸江地区	工事名、工事概要、発注時期を変更	4月21日更新
93	諸江町地内 配水管改良工事(その1)	諸江町地内	配水管 φ40・75・100 L=534m	150日間	土木	第1四半期	一般	西念・諸江地区		

94	諸江町ほか1町地内 配水管改良工事(その2)	諸江町ほか1町地内	配水管 φ40・50・75・100 L=560m L=646m	160日間	土木	第2四半期 第3四半期	一般	西念・諸江地区	工事概要、発注時期を変更	9月12日更新
95	諸江町地内 配水管改良工事(その2)	諸江町地内	配水管 φ40・50・75 L=294m L=300m	120日間	土木	第2四半期 第3四半期	一般	西念・諸江地区	工事概要、発注時期を変更	9月12日更新
96	新神田4丁目地内 配水管改良工事(その1)	新神田4丁目地内	配水管 φ75・100・150・200 L=492m	130日間	土木	第1四半期	一般	新神田地区		
97	新神田3丁目ほか1町地内 配水管改良工事(その1)	新神田3丁目ほか1町地内	配水管 φ75・100・150・200 L=539m	150日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般	新神田地区	発注時期を変更	6月21日更新
98	新神田4丁目地内 配水管改良工事(その3) 新神田4丁目地内 配水管改良工事(その2)	新神田4丁目地内	配水管 φ75・100 L=488m L=495m	130日間	土木	第2四半期 第3四半期	一般	新神田地区	工事概要、発注時期を変更 工事名を変更	8月12日更新 7月21日更新
99	新神田4丁目地内 配水管改良工事(その2) 新神田4丁目地内 配水管改良工事(その3)	新神田4丁目地内	配水管 φ75・150 L=354m φ75・100・150 L=349m	130日間	土木	第2四半期	一般	新神田地区	工事名、工事概要を変更	7月21日更新
100	新神田3丁目ほか2町地内 配水管改良工事 新神田4丁目ほか1町地内 配水管改良工事	新神田3丁目ほか2町地内 新神田4丁目ほか1町地内	配水管 φ50・75・100 L=383m L=416m	120日間 150日間	土木	第2四半期 第3四半期 第1四半期	一般	新神田地区	工事名、工事箇所、工事概要、 期間、発注時期を変更 発注時期を変更	9月12日更新 7月21日更新
101	糸田1丁目地内 配水管改良工事	糸田1丁目地内	配水管 φ40・75 L=339m	110日間	土木	第3四半期 第2四半期	一般	新神田地区	発注時期を変更	9月21日更新
102	新神田3丁目ほか1町地内 配水管改良工事(その4) 新神田3丁目ほか1町地内 配水管改良工事(その6) 新神田3丁目ほか1町地内 配水管改良工事(その3) 新神田3丁目ほか1町地内 配水管改良工事(その2)	新神田3丁目ほか1町地内	配水管 φ75・100・150 L=366m L=354m	120日間	土木	第2四半期	一般	新神田地区	工事名、工事概要を変更 工事名を変更 工事名を変更	9月12日更新 8月12日更新 8月1日更新
103	新神田3丁目ほか2町地内 配水管改良工事(その3) 新神田3丁目ほか1町地内 配水管改良工事(その6) 新神田3丁目ほか1町地内 配水管改良工事(その4) 新神田3丁目ほか1町地内 配水管改良工事(その3)	新神田3丁目ほか2町地内 新神田3丁目ほか1町地内	配水管 φ75・100・200 L=180m 配水管 φ75・100 L=217m	120日間 110日間	土木	第3四半期	一般	新神田地区	工事名、工事箇所、工事概要、 期間を変更 工事名を変更 工事名を変更	10月3日更新 9月12日更新 8月1日更新
104	新神田3丁目ほか1町地内 配水管改良工事(その2) 新神田3丁目ほか1町地内 配水管改良工事(その4)	新神田3丁目ほか1町地内	配水管 φ75・100 L=717m L=751m	160日間	土木	第2四半期	一般	新神田地区	工事名、工事概要を変更	8月1日更新
105	新神田3丁目ほか2町地内 配水管改良工事(その2) 新神田3丁目地内 配水管改良工事	新神田3丁目ほか2町地内 新神田3丁目地内	配水管 φ50・75 L=171m 配水管 φ40・75 L=174m	120日間 90日間	管	第3四半期	一般	新神田地区	工事名、工事箇所、工事概要、 期間を変更	10月3日更新
106	新神田3丁目ほか1町地内 配水管改良工事(その3) 新神田3丁目ほか1町地内 配水管改良工事(その6)	新神田3丁目ほか1町地内	配水管 φ75・100・200 L=464m L=462m	150日間 120日間	土木	第2四半期	一般	新神田地区	工事名、工事概要、期間を変更	8月12日更新
107	泉2丁目地内 配水管改良工事	泉2丁目地内	配水管 φ40・75・100・150 L=425m L=446m	240日間 160日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般	泉地区 43と合冊	工事概要を変更 期間、発注時期、備考を変更	7月21日更新 6月21日更新
108	泉3丁目ほか1町地内 配水管改良工事	泉3丁目ほか1町地内	配水管 φ40・50・150 L=365m 配水管 φ50・150 L=364m	240日間 140日間	土木	第3四半期 第2四半期	一般	泉地区 204と合冊	工事概要を変更 期間、発注時期、備考を変更	11月1日更新 6月21日更新
109	橋場町地内 舗装復旧工事	橋場町地内	L交通 A=1390㎡ A=940㎡	80日間	舗装	第2四半期 第3四半期	一般	浅野川左岸地区	工事概要、発注時期、備考を変更	9月12日更新
110	材木町地内 舗装復旧工事	材木町地内	B交通 A=30㎡ L交通 A=990㎡ A=800㎡	120日間 80日間	舗装	第2四半期 第3四半期	一般	材木・味噌蔵地区	工事概要、期間、発注時期、備考を変更	9月12日更新
111	横山町ほか1町地内 舗装復旧工事(その1)	横山町ほか1町地内	L交通 A=1,340㎡	80日間	舗装	第2四半期	一般	材木地区	取り止め	7月1日更新
112	横山町ほか1町地内 舗装復旧工事(その2)	横山町ほか1町地内	L交通 A=770㎡	70日間	舗装	第2四半期	一般	材木地区	取り止め	7月1日更新
113	清川町ほか1町地内 舗装復旧工事	清川町ほか1町地内	L交通 A=3,680㎡	110日間	舗装	第3四半期	一般	清川地区	取り止め	9月21日更新
114	清川町地内 舗装復旧工事	清川町地内	L交通 A=2,010㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般	清川地区	取り止め	9月21日更新
115	此花町ほか3町地内 舗装復旧工事	此花町ほか3町地内	C交通 A=750㎡ L交通 A=100㎡ 歩道 A=230㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般		取り止め	9月21日更新
116	中橋町ほか1町地内 舗装復旧工事	中橋町ほか1町地内	C交通 A=70㎡ L交通 A=800㎡ 歩道 A=80㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般		取り止め	9月21日更新
117	西念3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	西念3丁目ほか1町地内	B交通 A=1,150㎡ L交通 A=2,550㎡	120日間	舗装	第3四半期	一般	西念・諸江地区	取り止め	9月21日更新
118	駅西新町1丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	駅西新町1丁目ほか2町地内	切削オーバーレイ工 A= 830㎡ B交通 A=600㎡ L交通 A=2,440㎡ A=2,470㎡	120日間 110日間	舗装	第4四半期 第3四半期 第2四半期	一般	西念・諸江地区	工事概要、期間を変更 発注時期を変更 発注時期を変更	1月23日更新 12月1日更新 9月21日更新
119	諸江町ほか1町地内 舗装復旧工事(その1)	諸江町ほか1町地内	L交通 A=1,140㎡	80日間	舗装	第4四半期 第3四半期	一般	西念・諸江地区	発注時期を変更	12月1日更新
120	駅西新町1丁目地内 舗装復旧工事(その2) 駅西新町1丁目地内 舗装復旧工事(その1)	駅西新町1丁目地内	B交通 A=30㎡ L交通 A=2,450㎡	100日間	舗装	第4四半期	一般	西念・諸江地区	工事名を変更	11月11日更新
121	駅西新町1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	駅西新町1丁目ほか1町地内	L交通 A=2,520㎡	100日間	舗装	第4四半期 第3四半期	一般	西念・諸江地区	発注時期を変更	12月1日更新
122	駅西新町1丁目地内 舗装復旧工事(その1) 駅西新町1丁目地内 舗装復旧工事(その2)	駅西新町1丁目地内	L交通 A=1,630㎡ A=1,500㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般	西念・諸江地区	工事名、工事概要を変更	11月11日更新
123	諸江町地内 舗装復旧工事(その1)	諸江町地内	歩道 A=10㎡ L交通 A=2,980㎡ A=1,370㎡	60日間 100日間	舗装	第3四半期 第2四半期	一般	西念・諸江地区	工事概要、期間を変更 発注時期を変更	11月11日更新 9月21日更新
124	諸江町ほか1町地内 舗装復旧工事(その2)	諸江町ほか1町地内	L交通 A=2,760㎡	100日間	舗装	第4四半期	一般	西念・諸江地区		
125	諸江町地内 舗装復旧工事(その2)	諸江町地内	L交通 A=1,400㎡	80日間	舗装	第4四半期	一般	西念・諸江地区		

126	新神田4丁目ほか2町地内 舗装復旧工事 新神田4丁目地内 舗装復旧工事(その1)	新神田4丁目ほか2町地内 新神田4丁目地内	L交通 A=2,980㎡	100日間	舗装	第4四半期 第2四半期	一般	新神田地区	工事名、工事箇所を変更 発注時期を変更	11月11日更新 10月3日更新
127	新神田4丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その2) 新神田3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その1)	新神田4丁目ほか1町地内 新神田3丁目ほか1町地内	L交通 A=3,020㎡ 歩道 A=10㎡	100日間	舗装	第4四半期 第2四半期	一般	新神田地区	取り止め 工事名、工事箇所を変更 発注時期を変更	12月21日更新 12月1日更新 10月3日更新
128	新神田4丁目地内 舗装復旧工事(その1) 新神田4丁目地内 舗装復旧工事(その2)	新神田4丁目地内	L交通 A=2,520㎡ A=2,720㎡	100日間	舗装	第3四半期 第4四半期	一般	新神田地区	工事名、工事概要、発注時期を変更	11月11日更新
129	新神田4丁目地内 舗装復旧工事(その2) 新神田4丁目地内 舗装復旧工事(その3)	新神田4丁目地内	L交通 A=1,860㎡ A=2,770㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般	新神田地区	工事名、工事概要を変更	11月11日更新
130	新神田4丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その1) 新神田4丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	新神田4丁目ほか1町地内	A交通 A=1,530㎡ L交通 A=2,330㎡ A=880㎡	90日間 110日間	舗装	第4四半期 第3四半期	一般	新神田地区	工事名、工事概要、期間、発注時期を変更	12月1日更新
131	新神田3丁目地内 舗装復旧工事(その2) 新神田3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その2)	新神田3丁目地内 新神田3丁目ほか1町地内	L交通 A=1,940㎡ A=1,800㎡	90日間	舗装	第4四半期 第3四半期	一般	新神田地区	工事名、工事箇所、工事概要、 発注時期を変更	12月1日更新
132	新神田3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その2) 新神田3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その3)	新神田3丁目ほか1町地内	L交通 A=1,480㎡ A=1,200㎡	80日間	舗装	第4四半期	一般	新神田地区	工事名、工事概要を変更	12月1日更新
133	新神田3丁目地内 舗装復旧工事(その1) 新神田3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その4)	新神田3丁目地内 新神田3丁目ほか1町地内	L交通 A=4,240㎡ A=2,400㎡	90日間 120日間	舗装	第3四半期 第2四半期	一般	新神田地区	工事名、工事箇所、工事概要、 期間を変更 発注時期を変更	12月1日更新 10月3日更新
134	新神田3丁目地内 舗装復旧工事(その3) 新神田3丁目地内 舗装復旧工事	新神田3丁目地内	L交通 A=940㎡ A=840㎡	80日間	舗装	第4四半期	一般	新神田地区	工事名、工事概要を変更	12月1日更新
135	新神田3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その1) 新神田3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その5)	新神田3丁目ほか1町地内	切削オーバーレイ工 A=1,130㎡ B交通 A=1,140㎡ A=380㎡ C交通 A=270㎡ L交通 A=1,440㎡ A=1,630㎡ A=1,670㎡ 歩道 A=400㎡	120日間 90日間	舗装	第4四半期 第3四半期	一般	新神田地区	工事概要を変更 工事名、工事概要、期間、発注時期を変更	2月1日更新 12月1日更新
136	新神田2丁目地内 舗装復旧工事(その3) 新神田2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	新神田2丁目地内 新神田2丁目ほか1町地内	L交通 A=2,700㎡ A=2,750㎡	100日間	舗装	第1四半期	一般	米丸・神田地区 新神田地区	工事名、工事箇所、工事概要、 備考を変更	5月23日更新
137	新神田1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	新神田1丁目ほか1町地内	L交通 A=3,70㎡ A=3,700㎡ A=1,390㎡ C交通 A= 20㎡ 切削オーバーレイ工 A=2,760㎡	110日間	舗装	第1四半期	一般	米丸・神田地区 新神田地区	工事概要、備考を変更 工事概要を変更	5月23日更新 4月21日更新
138	新神田2丁目地内 舗装復旧工事(その4) 新神田2丁目地内 舗装復旧工事	新神田2丁目地内	C交通 A=430㎡ B交通 A=280㎡ 切削オーバーレイ工 A=1,790㎡ L交通 A=1,700㎡ 歩道 A=400㎡	100日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	米丸・神田地区 新神田地区	工事概要、発注時期を変更 工事名、備考を変更	7月1日更新 5月23日更新
139	窪2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	窪2丁目ほか1町地内	歩道 A=30㎡ B交通 A=200㎡ A=600㎡ L交通 A=1,460㎡ A=1,420㎡	90日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	窪地区	工事概要を変更 発注時期を変更	7月1日更新 6月21日更新
140	窪3丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	窪3丁目ほか2町地内	B交通 A=1,770㎡ A=300㎡ L交通 A=540㎡ A=970㎡ 歩道 A=20㎡ A=40㎡ 切削オーバーレイ工 A=1,090㎡	120日間	舗装	第1四半期	一般	窪地区	工事概要を変更	4月21日更新
141	水道基幹管路耐震化事業 (4-1工区)配水管改良工事	南新保町 ほか1町地内 南新保町 ほか2町地内	配水本管φ400 L=190m L=155m (推進工 さや管HPφ600 L=140m L=108m)	210日間	土木	第1四半期	一般		工事箇所、工事概要を変更	6月13日更新
142	水道基幹管路耐震化事業 (4-2工区)配水管改良工事	駅西新町2丁目 ほか1町地内 駅西新町3丁目 ほか3町地内	配水本管φ400 L=186m 配水本管φ300~400 L=200m 配水支管φ200 L=10m	180日間	土木	第2四半期	一般		工事箇所、工事概要を変更	8月1日更新
143	水道基幹管路耐震化事業 (4-3工区)配水管改良工事	兼六町 ほか3町地内	配水本管φ600 L=100m L=95m (推進工 さや管SP800A L=70m L=67m)	210日間	土木	第1四半期	一般		工事概要を変更	6月13日更新
144	水道基幹管路耐震化事業 (4-4工区)配水管改良工事	橋場町 ほか2町地内	配水本管φ300~450 L=190m L=170m 配水支管φ100~250 L=30m L=37m	210日間 160日間	土木	第4四半期 第3四半期 第2四半期	一般		工事概要、発注時期を変更 発注時期を変更	1月4日更新 10月3日更新
145	水道基幹管路耐震化事業 (4-5工区)配水管改良工事	橋場町 ほか3町地内	配水本管φ300~450 L=160m L=175m 配水支管φ100 L=10m	210日間 160日間	土木	第4四半期 第3四半期 第2四半期	一般		工事概要、発注時期を変更 発注時期を変更	1月4日更新 10月3日更新
146	水道基幹管路耐震化事業 (4-6工区)配水管改良工事	福久東1丁目 ほか1町地内	配水本管φ300 L=215m L=210m (推進工 さや管HPφ450 L=65m L=63m) 配水支管φ100~250 L=80m L=70m	210日間	土木	第1四半期	一般		工事概要を変更	6月13日更新
147	水道基幹管路耐震化事業 (4-7工区)配水管改良工事	北塚町地内	配水本管φ350~400 L=320m 配水支管φ75~150 L=65m	150日間	土木	第3四半期	一般			
148	水道基幹管路耐震化事業 (4-8工区)配水管改良工事	北塚町 ほか1町地内	配水本管φ350~400 L=335m 配水支管φ100~150 L=15m	150日間	土木	第3四半期	一般			
149	水道基幹管路耐震化事業 配水管改良に伴う廃止工事(その1)	出雲町 ほか1町地内	廃止 φ150~450 L=760m 廃止 φ450 L=720m	90日間 160日間	土木	第3四半期 第2四半期 第1四半期	一般		工事概要を変更 発注時期を変更 発注時期を変更	11月11日更新 10月3日更新 7月1日更新
150	水道基幹管路耐震化事業 配水管改良に伴う廃止工事(その2)	若宮町 ほか3町地内	布設 φ100 L=8m 廃止 φ300~600 L=640m 廃止 φ75~200 L=70m 廃止 φ600 L=550m	180日間 120日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般		工事概要、期間を変更 発注時期を変更	8月12日更新 7月1日更新
151	水道基幹管路耐震化事業 配水管改良に伴う廃止工事(その3)	二口町 ほか1町地内	廃止 φ250~600 L=380m 廃止 φ600 L=440m	90日間 120日間	土木	第3四半期 第2四半期 第1四半期	一般		工事概要、期間を変更 発注時期を変更 発注時期を変更	11月11日更新 10月3日更新 7月1日更新
152	水道基幹管路耐震化事業 配水管改良に伴う廃止工事(その4)	彦三町2丁目 ほか3町地内	廃止 φ300 L=270m	90日間	管	第4四半期 第3四半期 第2四半期	一般		発注時期を変更 発注時期を変更	1月4日更新 10月3日更新
153	水道基幹管路耐震化事業 配水管改良に伴う廃止工事(その5)	浅野本町 ほか2町地内	廃止 φ350 L=1400m	90日間	土木	第2四半期	一般		取り止め	10月3日更新
154	水道基幹管路耐震化事業 配水管改良に伴う廃止工事(その6)	兼六町 ほか7町地内	廃止 φ600 L=1120m	90日間	土木	第3四半期	一般		取り止め	10月21日更新
155	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その1)	駅西新町3丁目 ほか1町地内	B交通 A=470㎡ A=1060㎡ 切削オーバーレイ工 A=1120㎡ As歩道 A=29㎡ 乗入Co A=2㎡	90日間	舗装	第1四半期	一般		工事概要を変更	6月13日更新
156	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その2)	西念3丁目地内	L交通 A=1720㎡ A=1590㎡ 打替工 As歩道 A=40㎡	90日間	舗装	第1四半期	一般		工事概要を変更	4月21日更新
157	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その3)	西念3丁目 ほか1町地内	L交通 A=960㎡ A=914㎡ As歩道 A=2㎡	90日間	舗装	第2四半期 第3四半期	一般		工事概要、発注時期を変更	7月21日更新
158	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その4)	駅西新町3丁目 ほか3町地内	C交通 A=200㎡ B交通 A=480㎡ A=1160㎡ 切削オーバーレイ工 A=1000㎡	90日間	舗装	第4四半期 第3四半期	一般		工事概要、発注時期を変更	1月4日更新

159	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その5)	兼六町 ほか5町地内	C交通 A=210㎡ 切削オーバーレイ工 A=1100㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般		取り止め	10月21日更新
160	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その6)	兼六町 ほか3町地内	C交通 A=190㎡ 切削オーバーレイ工 A=900㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般		取り止め	10月21日更新
161	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その7)	福久町 ほか1町地内 福久町 ほか2町地内	A交通 A=841㎡ L交通 A=215㎡ B交通 A=300㎡ L交通+A歩道 A=1550㎡ 切削オーバーレイ工 A=650㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般		工事箇所、工事概要を変更	10月3日更新
162	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その8)	南森本町 南森本町 ほか2町地内	B交通 A=780㎡ A=1230㎡ A歩道 A=10㎡ A=3㎡ 切削オーバーレイ工 A=1340㎡	90日間	舗装	第2四半期 第3四半期	一般		工事箇所、工事概要、発注時期を変更	7月21日更新
163	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その9)	南森本町地内	B交通 A=630㎡ A=1148㎡ 切削オーバーレイ工 A=1040㎡ A交通 A=170㎡	90日間	舗装	第2四半期 第3四半期	一般		工事概要、発注時期を変更	7月21日更新
164	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その10)	二口町 ほか6町地内	A交通 A=360㎡ L交通 A=650㎡	90日間	舗装	第4四半期 第3四半期 第2四半期	一般		発注時期を変更 発注時期を変更	1月4日更新 10月3日更新
165	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その11)	浅野本町 ほか1町地内	A交通 A=760㎡ A=1160㎡ 切削オーバーレイ工 A=3120㎡ A=1520㎡	120日間 90日間	舗装	第2四半期 第3四半期	一般		工事概要、期間、発注時期を変更	8月12日更新
166	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その12)	高柳町 ほか1町地内 乙丸町 ほか1町地内	A交通 A=850㎡ A=1320㎡ 切削オーバーレイ工 A=2600㎡	90日間	舗装	第1四半期 第3四半期	一般		工事箇所、工事概要、発注時期を変更	5月23日更新
167	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その13)	高柳町地内	A交通 A=324㎡ B交通 A=45㎡ C交通 A=70㎡ L交通 A=1910㎡ A=293㎡ インターロッキングブロック工 A=20㎡ A=18㎡	90日間	舗装	第2四半期 第3四半期	一般		工事概要、発注時期を変更	9月12日更新
168	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その14)	中川除町 ほか2町地内 中川除町 ほか3町地内	C交通 A=140㎡ L交通 A=1580㎡ 特殊舗装 A=360㎡ B交通 A=120㎡ L交通 A=1850㎡	90日間	舗装	第3四半期 第2四半期	一般		工事箇所、工事概要を変更 発注時期を変更	10月21日更新 10月3日更新
169	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その15)	十三間町 ほか2町地内 十三間町 ほか3町地内	C交通 A=120㎡ L交通 A=1840㎡ 特殊舗装 A=25㎡ C交通 A=80㎡ L交通 A=2050㎡	90日間	舗装	第3四半期 第2四半期	一般		工事箇所、工事概要を変更 発注時期を変更	10月21日更新 10月3日更新
170	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その16)	彦三町2丁目 ほか3町地内	B交通 A=200㎡	90日間	舗装	第4四半期 第3四半期 第2四半期	一般		発注時期を変更 発注時期を変更	1月4日更新 10月3日更新
171	兼六元町地内配水管改良工事	兼六元町地内	配水管φ40~100 L=186m 配水管φ100~150 L=270m	120日間	土木	第3四半期 第2四半期	一般		工事概要、発注時期を変更	10月3日更新
172	大手町ほか1町地内配水管改良工事	大手町ほか1町地内	配水管φ100 L=250m	120日間	土木	第4四半期 第3四半期 第2四半期	一般		発注時期を変更 発注時期を変更	1月4日更新 10月3日更新
173	兼六元町ほか1町地内配水管改良工事	兼六元町ほか1町地内	配水管φ100~200 L=310m 配水管φ40 L=10m 配水管φ100~250 L=360m	150日間 120日間	土木	第4四半期 第3四半期 第2四半期	一般		工事概要、期間、発注時期を変更 発注時期を変更	1月4日更新 10月3日更新
174	安原異業種工業団地地内配水管布設工事(4-1工区)	打木町地内	配水管 DIPφ100 L=360m 配水管 DIPφ75 L=118m	180日間	土木	第1四半期	一般	1及び企業立地課と合冊		
175	安原異業種工業団地地内配水管布設工事(4-2工区)	打木町地内	配水管 DIPφ100 L=419m	180日間	土木	第1四半期	一般	2と合冊		
176	南新保土地区画整理地内配水管布設工事(4-3工区)	南新保町ほか2町地内	配水管 DIPφ150 L=80m 配水管 DIPφ100 L=315m 配水管 DIPφ75 L=110m	180日間 120日間	土木	第2四半期	一般	3と合冊	期間を変更	8月12日更新
177	南新保土地区画整理地内配水管布設工事(4-4工区)	南新保町ほか2町地内 南新保町地内	配水管 DIPφ200 L=175m L=220m 配水管 DIPφ100 L=225m L=285m 配水管 DIPφ75 L=20m L=37m	120日間 240日間	土木	第3四半期	一般	4及び市街地再生課と合冊	工事箇所、工事概要、期間を変更	9月21日更新
178	南新保土地区画整理地内配水管布設工事(4-5工区)	南新保町地内	配水管 DIPφ250 L=15m 配水管 DIPφ200 L=250m 配水管 DIPφ100 L=210m	240日間	土木	第2四半期	一般	5及び市街地再生課と合冊		
179	南新保土地区画整理地内配水管布設工事(4-6工区)	南新保町地内	配水管 PEWφ50 L=130m	90日間 120日間	管	第3四半期	一般	6と合冊	期間を変更	12月12日更新
180	南新保土地区画整理地内配水管布設工事(4-7工区)	南新保町地内	配水管 DIPφ250 L=120m 配水管 DIPφ150 L=5m 配水管 DIPφ75 L=105m	180日間	土木	第2四半期	一般	7及び市街地再生課と合冊		
181	南新保土地区画整理地内配水管布設工事(4-8工区)	南新保町地内	配水管 DIPφ250 L=170m L=75m	90日間 180日間	管	第4四半期 第3四半期	一般	8及び市街地再生課と合冊	工事概要、期間、発注時期を変更	1月4日更新
182	南新保土地区画整理地内配水管布設工事(4-9工区)	南新保町ほか1町地内	配水管 DIPφ250 L=205m 配水管 DIPφ150 L=30m 配水管 DIPφ100 L=5m 配水管 DIPφ250 L=190m	90日間 180日間	土木	第4四半期	一般	9及び市街地再生課と合冊	工事概要、期間を変更	1月4日更新
183	南新保土地区画整理地内配水管布設工事(4-10工区)	南新保町ほか1町地内	配水管 DIPφ75 L=350m	90日間	管	第3四半期 第2四半期	一般	10と合冊	発注時期を変更	10月3日更新
184	松村6丁目(95)地内舗装復旧工事	松村6丁目地内	As打換工 A=208㎡ 切削オーバーレイ工 A=770㎡	120日間	舗装	第1四半期	一般			
185	桂町ト(2)地内配水管布設工事	桂町地内	配水管 DIPφ100 L=80m 配水管 PEWφ50 L=65m	150日間	管	第1四半期	一般	11と合冊		
186	桜田町3丁目雨水管築造工事 桜田町2丁目雨水管築造工事	桜田町3丁目地内	水路工 L=19m	60日間 90日間	土木	第1四半期	一般		工事名、期間を変更	6月13日更新
187	長坂2丁目雨水管築造工事	長坂2丁目地内	管渠工 L=90m	120日間	土木	第3四半期 第2四半期 第1四半期	一般	維持管理課と合冊	発注時期、備考を変更 発注時期を変更	10月3日更新 7月1日更新
188	馬替2丁目雨水管築造工事	馬替2丁目地内	管渠工 L=65m	120日間	土木	第3四半期 第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更 発注時期を変更	10月3日更新 7月1日更新
189	宮保1号雨水幹線築造工事	田中町地内	矢板護岸工 L=40m	120日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	7月1日更新
190	畝田中2丁目(111)地内配水管改良工事	畝田中2丁目地内	配水管 PEWφ50mm L=35m	90日間	管	第1四半期	一般		追加	4月21日更新
191	大野町1丁目(2)地内配水管改良工事	大野町1丁目地内	配水管 PEWφ40mm L=46m	90日間	管	第1四半期	一般		追加	5月2日更新

192	桂町二(2)地内配水管改良及び布設工事	桂町地内	配水管 DIP Φ75mm L=140m 配水管 PEWΦ50mm L=40m	90日間	管	第1四半期	一般		追加	5月23日更新
193	山科1丁目(171)地内配水管布設工事	山科1丁目地内	配水管 DIP Φ100mm L=48m 配水管 DIP Φ75mm L=4m	90日間	管	第1四半期	一般		追加	5月23日更新
194	城南2丁目(611)地内配水管改良及び布設工事	城南2丁目地内	配水管 PEW Φ50mm L=49m	90日間	管	第1四半期	一般		追加	5月23日更新
195	畝田中2丁目(111)地内配水管改良工事	畝田中2丁目地内	配水管 PEW Φ50mm L=35m	90日間	管	第1四半期	一般		取り止め 追加	6月13日更新 5月23日更新
196	小将町地内配水管改良工事	小将町地内	配水管 φ250 L=233m 配水管 φ100 L=14m	150日間	土木	第1四半期	一般		追加	5月23日更新
197	浅野(柳橋分区)下水道管築造工事(13-1工区)	疋田2丁目地内 疋田町地内	開削 VU200 L=25m	60日間	下水	第1四半期	一般		工事箇所を変更 追加	6月21日更新 6月13日更新
198	堀川町地内配水管改良工事	堀川町地内	配水管 φ40・100・150 L=212m	210日間	土木	第1四半期	一般		追加	6月13日更新
199	八日市出町(148)地内配水管改良工事	八日市出町地内	配水管 PEWΦ50mm L=37m	90日間	管	第1四半期	一般		追加	6月13日更新
200	松村1丁目(358)地内配水管改良工事 松村6丁目(358)地内配水管改良工事	松村1丁目地内 松村6丁目地内	配水管 PEWΦ50mm L=58m	90日間	管	第1四半期	一般		工事名、工事箇所を変更 追加	7月1日更新 6月13日更新
201	米泉町1丁目(48)地内配水管布設工事	米泉町1丁目地内	配水管 PEW Φ50mm L=64m	90日間	管	第1四半期	一般		追加	6月13日更新
202	福久1号雨水幹線改良工事	福久町地内	水路工(大型フリューム) L=35m	120日間	土木	第1四半期	一般		追加	6月13日更新
203	石引1丁目ほか1町地内下水道管布設替工事	石引1丁目ほか1町地内	本管布設替 L=33m 取付管 N=3箇所	180日間	下水	第2四半期	随契		追加	6月21日更新
204	泉3丁目ほか1町地内下水道取付管改築布設替工事	泉3丁目ほか1町地内	取付管被膜 N=4箇所 取付管開削 N=10箇所	240日間	土木	第3四半期	一般	108と合冊	追加	6月21日更新
205	泉が丘2丁目(246)地内配水管改良工事	泉が丘2丁目地内	配水管 DIP Φ100mm L=59m 配水管 DIP Φ75mm L=3m	90日間	管	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更 追加	7月1日更新 6月21日更新
206	大徳中学校地下貯留施設設置工事	観音堂町地内	地下貯留施設設置 N=1基	240日間	土木	第2四半期	一般		追加	7月1日更新
207	駅西本町1丁目雨水管築造工事	駅西本町1丁目地内	管渠工 L=210m	120日間	土木	第2四半期	一般	維持管理課と合冊	追加	7月1日更新
208	東力町雨水管築造工事	東力町地内	管渠工 L=115m	120日間	土木	第2四半期	一般		追加	7月1日更新
209	西泉1丁目雨水管築造工事	西泉1丁目地内	管渠工 L=11m	90日間	下水	第3四半期 第2四半期	一般		発注時期を変更 追加	10月3日更新 7月21日更新
210	豊穂町雨水管築造工事	豊穂町地内	管渠工 L=157m	180日間	下水	第2四半期	一般	維持管理課と合冊	追加	7月1日更新
211	下水道人孔入口改良工事(6工区)	泉野出町4丁目ほか8町	鉄蓋改築 N=10箇所	90日間	下水	第2四半期	一般		追加	7月21日更新
212	松村6丁目(185)地内配水管布設工事	松村6丁目地内	配水管 DIP Φ75mm L=67m	90日間	管	第2四半期	一般		追加	7月21日更新
213	久安6丁目(196)地内配水管布設工事	久安6丁目地内	配水管 DIP Φ75mm L=27m 配水管 PEW Φ50mm L=48m	90日間	管	第4四半期 第3四半期 第2四半期	一般		取り止め 発注時期を変更 発注時期を変更 追加	2月1日更新 1月4日更新 10月3日更新 7月21日更新
214	南森本町ル(131)地内配水管布設工事	南森本町地内	配水管 DIP Φ75mm L=65m	90日間	管	第2四半期	一般		追加	8月1日更新
215	山科1丁目(278)地内配水管布設工事	山科1丁目地内	配水管 DIP Φ75mm L=27m	90日間	管	第2四半期	一般		追加	8月1日更新
216	東長江町地内送水管及び配水管布設工事	東長江町地内	送水管 φ150 L=57m 配水管 φ100 L=15m	210日間	管	第2四半期	随契		追加	8月12日更新
217	長坂1丁目(156)地内配水管改良及び布設工事	長坂1丁目地内	配水管 DIP Φ75 L=55m 配水管 PEWφ50 L=61m	90日間	管	第2四半期	一般		追加	8月12日更新
218	小金町雨水管築造工事	小金町地内	門型カルバート工 L=97m 汚水管移設工 φ250 L=80m	150日間	下水	第2四半期	一般	維持管理課と合冊	追加	8月12日更新
219	問屋雨水幹線改良工事	直江町地内	鋼矢板護岸工 L=30m	120日間	土木	第2四半期	一般		追加	8月12日更新
220	宮保1号雨水幹線築造工事(その2)	田中町地内	鋼矢板護岸工 L=59m	120日間	土木	第2四半期	一般		追加	8月12日更新
221	桂町二(2)地内舗装復旧工事	桂町地内	B交通 A= 47㎡ L交通 A=411㎡	90日間	舗装	第2四半期	一般		追加	8月22日更新
222	下水道管耐震化工事(11工区)	東兼六町 ほか1町地内	対象人孔 N=8箇所	90日間	その他	第2四半期	一般		追加	8月22日更新
223	下水道管耐震化工事(12工区)	福増町地内	対象人孔 N=25箇所	120日間	その他	第2四半期	一般		追加	8月22日更新
224	粟崎町力(18)地内配水管布設工事	粟崎町地内	配水管 PEWφ50 L=63m	90日間	管	第3四半期 第2四半期	一般		発注時期を変更 追加	10月3日更新 9月1日更新
225	諸江町中丁(53)地内配水管改良工事	諸江町地内	配水管 PEWφ50 L=35m	90日間	管	第2四半期	一般		追加	9月12日更新

226	小將町地内舗装復旧工事	小將町地内	C交通 A=441㎡ L交通 A=38㎡ 切削オーバーレイ工 A=366㎡	90日間	舗装	第3四半期 第2四半期	一般		発注時期を変更 追加	10月3日更新 9月12日更新
227	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その17)	高柳町地内	切削オーバーレイ工 A=420㎡ C交通 A=100㎡ L交通 A=1300㎡ A=1430㎡	90日間	舗装	第4四半期 第3四半期	一般		工事概要、発注時期を変更 追加	1月4日更新 9月12日更新
228	城北水質管理センター 第1水処理施設耐震補強工事(土木工事)	浅野本町地内	後付型伸縮可とう継手 L=80m 後施工せん断補強鉄筋 N=180本	150日間	土木	第2四半期	一般		追加	9月21日更新
229	笠舞1丁目ほか1町地内配水管改良工事(その1) 笠舞1丁目ほか1町地内配水管改良工事	笠舞1丁目ほか1町地内	配水管 φ75・150・200 L=382m 配水管 φ75・150・250 L=385m 配水管 φ75・150・250 L=372m	210日間 180日間 120日間	土木	第3四半期	一般	笠舞地区	工事概要、期間を変更 工事名、工事概要、期間を変更 追加	11月11日更新 11月1日更新 9月21日更新
230	笠舞1丁目地内配水管改良工事	笠舞1丁目地内	配水管 φ150・200 L=335m L=313m	180日間 120日間	土木	第3四半期	一般	笠舞地区	工事概要、期間を変更 追加	12月12日更新 9月21日更新
231	城南2丁目ほか2町地内配水管改良工事 城南2丁目ほか1町地内配水管改良工事	城南2丁目ほか2町地内 城南2丁目ほか1町地内	配水管 φ50・100・150・250 L=443m 配水管 φ50・100・150・250 L=440m 配水管 φ100・150・250 L=425m	240日間 180日間 120日間	土木	第3四半期	一般	笠舞地区	工事概要、期間を変更 工事名、工事箇所、工事概要、 期間を変更 追加	11月11日更新 11月1日更新 9月21日更新
232	笠舞本町2丁目地内配水管改良工事	笠舞本町2丁目地内	配水管 φ75・100・150 L=214m L=204m	150日間 90日間	土木	第3四半期	一般	笠舞地区	工事概要、期間を変更 追加	12月12日更新 9月21日更新
233	弥生3丁目ほか1町地内配水管改良工事	弥生3丁目ほか1町地内	配水管 φ75・100・150 L=217m 配水管 φ75・100・150 L=198m	150日間 90日間	土木	第3四半期	一般	弥生地区	工事概要、期間を変更 追加	11月1日更新 9月21日更新
234	弥生3丁目地内配水管改良工事	弥生3丁目地内	配水管 φ75 L=137m 配水管 φ75 L=130m	120日間 90日間	管	第3四半期	一般	弥生地区	工事概要、期間を変更 追加	11月11日更新 9月21日更新
235	松村5丁目(245)地内配水管布設工事	松村5丁目地内	配水管 DIP φ100 L=35m 配水管 PEW φ50 L=36m	90日間	管	第3四半期	一般		追加	9月21日更新
236	野町5丁目(266)地内配水管改良工事	野町5丁目地内	配水管 DIP φ100 L=69m 配水管 DIP φ75 L=3m	90日間	管	第3四半期	一般		追加	9月21日更新
237	三十苅町雨水管築造工事	三十苅町地内	管渠工 L=40m	90日間	土木	第3四半期	一般		追加	10月3日更新
238	近岡町浸水対策工事	近岡町地内	水路工 L=180m	120日間	土木	第3四半期	一般		追加	10月3日更新
239	大徳中学校地下貯留施設電気設備設置工事	観音堂町地内	動力制御盤 N=1基	120日間	電気	第4四半期 第3四半期	一般		発注時期を変更 追加	1月4日更新 10月3日更新
240	大徳中学校地下貯留施設機械設備設置工事	観音堂町地内	排水ポンプ N=2基	120日間	ポンプ	第4四半期 第3四半期	一般		発注時期を変更 追加	1月4日更新 10月3日更新
241	松村5丁目雨水管築造工事	松村5丁目地内	水路工 L=80m	120日間	土木	第3四半期	一般		追加	10月3日更新
242	金石本町ハ(21)地内配水管改良工事	金石本町地内	配水管 PEW φ50 L=39m	90日間	管	第3四半期	一般		追加	10月11日更新
243	北町乙(49)地内配水管改良工事	北町地内	配水管 DIP φ100 L=42m	90日間	管	第3四半期	一般		追加	10月11日更新
244	水道基幹管路耐震化事業 (4-9工区)配水管改良工事	駅西新町2丁目 ほか4町地内	配水本管 φ300~400 L=57m	120日間	土木	第3四半期	一般		追加	10月21日更新
245	額小学校 マンホールトイレシステム設置工事	額乙丸町 ほか1町地内	マンホールトイレシステム N=5基	120日間	下水	第3四半期	一般		追加	11月1日更新
246	桂町ハ(17)地内配水管布設工事	桂町地内	配水管 DIP φ75 L=56m	90日間	管	第4四半期	一般		追加	11月1日更新
247	近岡町浸水対策に伴う舗装復旧工事	近岡町地内	L交通 A=1,040㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般		追加	11月11日更新
248	神宮寺2丁目雨水管築造工事	神宮寺2丁目地内	ボックスカルバート L=10m 自由勾配側溝 L=162m	120日間	土木	第3四半期	一般		追加	11月11日更新
249	土子原地区処理施設改築工事	土子原町地内	機械設備更新 一式 盤取付収納器具 一式	180日間	合併処理	第3四半期	一般		追加	11月11日更新
250	土子原地区処理施設防食工事	土子原町地内	防食塗装工 A=160㎡	180日間	防水	第3四半期	一般		取り止め 追加	1月4日更新 11月11日更新
251	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その18)	浅野本町地内	L交通 A=2580㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般		追加	11月11日更新
252	末町(76)地内配水管布設工事	末町地内	配水管 DIP φ100 L=55m	90日間	管	第3四半期 第4四半期	一般		発注時期を変更 追加	12月12日更新 12月1日更新
253	栗崎町2丁目(55)地内配水管改良工事	栗崎町2丁目地内	配水管 DIP φ75 L=45m 配水管 PEW φ50 L=6m	90日間	管	第4四半期	一般		追加	12月1日更新
254	今町ヨ(73)地内配水管布設工事	今町地内	配水管 DIP φ75 L=20m 配水管 PEW φ50 L=135m	90日間	管	第4四半期	一般		追加	12月1日更新
255	下水道管耐震化工事(13工区)	久安4丁目 ほか2町地内	対象人孔 N=9箇所	120日間	その他	第3四半期	一般		追加	12月12日更新
256	下水道管耐震化工事(14工区)	久安1丁目 ほか2町地内	対象人孔 N=28箇所	150日間	その他	第3四半期	一般		追加	12月12日更新
257	下水道管耐震化工事(15工区)	入江2丁目 ほか1町地内	対象人孔 N=19箇所	120日間	その他	第3四半期	一般		追加	12月12日更新
258	下水道管耐震化工事(16工区)	中村町 ほか1町地内	対象人孔 N=18箇所	120日間	その他	第3四半期	一般		追加	12月12日更新
259	堀川町地内 舗装復旧工事	堀川町地内	B交通 A= 85㎡ 歩道 A= 80㎡ 切削オーバーレイ工 A= 570㎡ C交通 A= 770㎡ L交通 A= 90㎡ A= 80㎡	90日間	舗装	第4四半期	一般		工事概要を変更 追加	1月23日更新 12月21日更新

260	弥生3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	弥生3丁目ほか1町地内	L交通 A=1,630㎡ A=1,190㎡	120日間 90日間	舗装	第4四半期	一般	弥生地区	工事概要、期間を変更 追加	2月1日更新 12月21日更新
261	弥生3丁目地内 舗装復旧工事	弥生3丁目地内	L交通 A= 770㎡	60日間	舗装	第4四半期	一般	弥生地区	追加	12月21日更新
262	笠舞1丁目ほか1町地内 配水管改良工事(その2)	笠舞1丁目ほか1町地内	配水管 φ75・100・200 L=182m 配水管—φ75・200—L=212m	180日間 120日間	土木	第4四半期	一般	笠舞地区	工事概要、期間を変更 追加	1月4日更新 12月21日更新
263	笠舞本町2丁目ほか1町地内 配水管改良工事	笠舞本町2丁目ほか1町地内	配水管 φ150・250 L=162m L=166m	150日間 120日間	土木	第4四半期	一般	笠舞地区	工事概要、期間を変更 追加	1月4日更新 12月21日更新
264	桂町ハ(1)地内配水管布設工事	桂町地内	配水管 DIPφ75 L=61m	90日間	管	第4四半期	一般		追加	1月4日更新
265	泉本町4丁目(168)地内配水管布設工事	泉本町4丁目地内	配水管 DIPφ100 L=55m	90日間	管	第4四半期	一般		追加	1月4日更新
266	米泉町4丁目(26)地内配水管布設工事	米泉町4丁目地内	配水管 DIPφ75 L=54m	90日間	管	第4四半期	一般		追加	1月4日更新
267	土子原地区マンホールポンプ場電気設備改築工事	松根町地内	ポンプ制御盤 N=1面	90日間	電気	第4四半期	一般		追加	1月4日更新
268	水道基幹管路耐震化事業 (4-10工区)配水管改良工事	芳齊2丁目 ほか1町地内	配水本管φ500 L=26m (推進工 さや管HPφ700 L=21m) 配水支管φ150 L=18m	210日間	土木	第4四半期	一般		追加	1月4日更新
269	水道基幹管路耐震化事業 (4-11工区)配水管改良工事	大桑町地内	配水本管φ450 L=21m 配水本管φ450 L=40m (地上配管SUS450A L=40m)	240日間	土木	第4四半期	一般		追加	1月4日更新
270	有松きぶね公園雨水浸透施設設置工事	有松2丁目地内	雨水浸透人孔 N=2基	60日間	土木	第4四半期	一般		追加	1月4日更新
271	いずみ公園雨水浸透施設設置工事	泉3丁目地内	雨水浸透人孔 N=2基	60日間	土木	第4四半期	一般		追加	1月4日更新
272	四十万町雨水管築造工事	四十万町地内	管渠工 L=31m	90日間	下水	第4四半期	一般		追加	1月4日更新
273	四十万6丁目雨水管築造工事	四十万6丁目地内	管渠工 L=43m	90日間	土木	第4四半期	一般		追加	1月4日更新
274	無量寺町雨水管築造工事	無量寺町地内	管渠工 L=53m	90日間	土木	第4四半期	一般		追加	1月4日更新
275	小立野2丁目(102)地内配水管改良工事	小立野2丁目地内	配水管 PEWφ50 L=35m	90日間	管	第4四半期	一般		追加	1月23日更新
276	下水道管耐震化工事(17工区)	久安3丁目 ほか1町地内	対象人孔 N=7箇所	120日間	その他	第4四半期	一般		追加	2月1日更新
277	下水道管耐震化工事(18工区)	三馬3丁目 ほか1町地内	対象人孔 N=10箇所	120日間	その他	第4四半期	一般		追加	2月1日更新
278	下水道管耐震化工事(19工区)	泉野5丁目 ほか4町地内	対象人孔 N=23箇所	150日間	その他	第4四半期	一般		追加	2月1日更新
279	下水道管耐震化工事(20工区)	長田1丁目 ほか1町地内	対象人孔 N=6箇所	120日間	その他	第4四半期	一般		追加	2月1日更新
280	四十万町(419)地内 配水管改良工事	四十万町地内	PEWφ50 L=35m	90日間	管	第4四半期	一般		追加	2月1日更新
281	小立野2丁目(120)地内 配水管改良工事	小立野2丁目地内	DIP-E(GX)φ75 L=61m	90日間	管	第4四半期	一般		追加	2月1日更新

課名	維持管理課									
番号	工事名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	新神田4丁目ほか1町地内配水管移設工事	新神田4丁目ほか1町地内	配水管φ75-200 L=60m	90日間	土木	第1四半期	一般	石川県工事関連		
2	長坂2丁目地内配水管及び給水管移設工事	長坂2丁目地内	配水管φ50 L=6m 給水管 N=7箇所	120日間	管	第2四半期 第1四半期	一般	内水整備課(建設課)と合冊	取り止め 発注時期を変更	10月3日更新 7月1日更新
3	暁町地内配水管移設工事	暁町地内	配水管φ200 L=20m	90日間	土木	第1四半期	一般	国交省工事関連		
4	東山2丁目地内配水管移設工事	東山2丁目地内	配水管φ250 L=50m	90日間	管	第2四半期 第1四半期	一般	石川県工事関連	取り止め 発注時期を変更	10月3日更新 7月1日更新
5	小将町地内消火栓及び給水管移設工事	小将町地内	消火栓移設 N=1基 給水管移設 N=3箇所	90日間	管	第2四半期 第1四半期	一般	次番と合冊 石川県工事関連	取り止め 発注時期を変更	10月3日更新 7月1日更新
6	小将町地内下水道取付管移設工事	小将町地内	下水道取付管 N=12箇所	90日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般	前番と合冊 石川県工事関連	取り止め 発注時期を変更	10月3日更新 7月1日更新
7	石引1丁目地内配水管仮設工事	石引1丁目地内	配水管φ75 L=50m	90日間	管	第1四半期	一般	石川県工事関連		
8	野町1丁目地内配水管移設工事	野町1丁目地内	配水管φ75 L=25m	180日間 90日間	管	第2四半期 第3四半期 第2四半期	一般	9番及び道路建設課工事と合冊 次番と合冊 無電柱化事業関連	期間、発注時期、備考を変更 発注時期、備考を変更	7月11日更新 7月1日更新
9	野町1丁目地内下水道管移設工事	野町1丁目地内	下水道管φ200 L=10m	180日間 90日間	下水	第2四半期	一般	8番及び道路建設課工事と合冊 27番及び道路建設課工事と合冊 前番と合冊 無電柱化事業関連	期間、備考を変更 備考を変更	7月11日更新 7月1日更新

10	野町2丁目地内配水管移設工事	野町2丁目地内	配水管φ250-100 L=110m	120日間	土木	第2四半期	一般	次番と合冊 国交省工事関連	取り止め	10月3日更新
11	野町2丁目地内下水道管移設工事	野町2丁目地内	下水道管φ200 L=110m	120日間	下水	第2四半期	一般	前番と合冊 国交省工事関連	取り止め	10月3日更新
12	下近江町ほか1町地内下水道管移設工事	下近江町ほか1町地内	下水道管φ200 L=40m	90日間	下水	第3四半期 第2四半期	一般	国交省工事関連	取り止め 発注時期を変更	12月21日更新 10月3日更新
13	田上町ほか1町地内給水管移設工事	田上町ほか1町地内	給水管 N=5箇所	60日間	管	第3四半期 第2四半期	一般	次番と合冊 石川県工事関連	取り止め 発注時期を変更	12月21日更新 10月3日更新
14	田上町ほか1町地内下水道汚水樹移設工事	田上町ほか1町地内	汚水樹 N=5箇所	60日間	土木	第3四半期 第2四半期	一般	前番と合冊 石川県工事関連	取り止め 発注時期を変更	12月21日更新 10月3日更新
15	御影町地内配水管移設工事	御影町地内	配水管φ100 L=20m	90日間	管	第4四半期 第3四半期	一般	次番と合冊 石川県工事関連	発注時期を変更	12月21日更新
16	御影町地内下水道管移設工事	御影町地内	下水道管φ200 L=20m	90日間	下水	第4四半期 第3四半期	一般	前番と合冊 石川県工事関連	発注時期を変更	12月21日更新
17	小将町地内配水管付属設備高さ調整工事	小将町地内	鉄蓋高さ調整 N=2箇所	90日間	土木	第3四半期	一般	次番と合冊 石川県工事関連	取り止め	10月3日更新
18	小将町地内下水道人孔鉄蓋高さ調整工事	小将町地内	人孔鉄蓋調整 N=17箇所	90日間	土木	第3四半期	一般	前番と合冊 石川県工事関連	取り止め	10月3日更新
19	石引1丁目地内配水管移設工事	石引1丁目地内	配水管φ100 L=75m	120日間 90日間	管	第2四半期 第3四半期	一般	石川県工事関連	期間、発注時期を変更	8月22日更新
20	窪2丁目地内配水管改良工事	窪2丁目地内	配水管 φ50 L=145m	90日間	管	第1四半期	一般		取り止め	6月21日更新
21	石引2丁目地内配水管改良工事	石引2丁目地内	配水管 φ40 L=36m	60日間	管	第2四半期	一般			
22	西泉4丁目地内配水管改良工事	西泉4丁目地内	配水管 φ50 L=140m	90日間	管	第2四半期	一般			
23	河原市町地内配水管改良工事	河原市町地内	配水管 φ40 L=61m	60日間	管	第3四半期	一般			
24	松村5丁目地内配水管改良工事	松村5丁目地内	配水管 φ40 L=31m	60日間	管	第3四半期	一般			
25	太陽が丘2丁目地内減圧弁取替工事	太陽が丘2丁目地内	減圧弁取替 N=1箇所	60日間	管	第2四半期	一般		追加	6月21日更新
26	豊穂町ほか1町地内配水管移設工事	豊穂町ほか1町地内	配水管φ150 L=5m φ250 L=5m	180日間	土木	第2四半期	一般	内水整備課(建設課)と合冊工事	追加	7月1日更新
27	野町1丁目地内配水管仮設工事	野町1丁目地内	配水管φ75 栓止工 N=2箇所 給水管 N=1箇所	90日間	管	第2四半期	一般	9番及び道路建設課と合冊	取り止め 追加	7月11日更新 7月1日更新
28	駅西本町1丁目地内配水管移設工事	駅西本町1丁目	配水管 φ100-150 L=110m	180日間	管	第2四半期	一般	内水整備課(建設課)と合冊工事	追加	7月1日更新
29	小金町地内配水管移設工事	小金町地内	配水管φ100 L=3m	150日間	管	第2四半期	一般	内水整備課(建設課)と合冊工事	追加	8月12日更新
30	八日市1丁目地内配水管改良工事	八日市1丁目地内	配水管 φ40 L=52m	60日間	管	第4四半期 第3四半期	一般		発注時期を変更 追加	12月21日更新 12月1日更新

課名	上 水 課
----	-------

番号	工 事 名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	旧浅川ポンプ場建築解体工事	末町地内	上部躯体解体 N=1式	120日間	解体	第3四半期 第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更 発注時期を変更	10月3日更新 7月1日更新
2	犀川浄水場2系沈澱池流量計更新工事	末町地内	電磁流量計(φ800)更新 1台	210日間 180日間	計装機器	第1四半期	一般		期間を変更	6月1日更新
3	旧浅川ポンプ場境界壁整備工事	末町地内	境界壁 N=1式、管防護工 N=1式	90日間 180日間	土木	第2四半期 第3四半期	一般		期間、発注時期を変更	7月1日更新
4	犀川浄水場2号汚泥池シクナー修繕工事	末町地内	シクナードライブユニット及び歩廊等修繕	210日間	機械器具	第1四半期	一般			
5	末浄水場管理本館(新館)無停電電源装置更新工事	末町地内	無停電電源装置更新 1式	240日間	電気	第1四半期	一般			
6	末浄水場排水管移設工事	末町地内	余水排水用配管(φ1,000ヒューム管)移設	300日間	土木	第1四半期	一般			
7	末浄水場薬品注入機定期修繕工事	末町地内	PAC注入機修繕 2台 前・中次亜塩素酸注入機修繕 2台	120日間	機械器具	第2四半期	随契		取り止め	10月3日更新
8	末浄水場水質計器更新工事	末町地内	濁度計更新 2台 濁度計更新 2台 pH計更新 2台 導電率計更新 1台	330日間 210日間 120日間	計装機器	第4四半期 第2四半期	一般		工事概要、期間、発注時期を変更 工事概要、期間を変更	12月21日更新 7月11日更新
9	末浄水場水位計更新工事	末町地内	投込式水位計更新 2台 電波式水位計更新 1台	120日間	計装機器	第2四半期	一般			
10	末浄水場小水力発電機分解整備工事	末町地内	小水力発電機の分解及び整備	180日間	電気	第2四半期	随契			

11	犀川浄水場3号ろ過コントロールバルブ更新工事	末町地内	コントロールバルブ(口径500mm)更新 1台	240日間 210日間	機械器具	第2四半期	一般		期間を変更	7月1日更新
12	伏見台配水制御所流量計更新工事 伏見台配水制御所ほか2箇所 流量計更新工事	山科3丁目地内 山科3丁目ほか2町地内	φ400流量計更新 1台 φ100流量計更新 1台 φ80流量計更新 1台	240日間	計装機器	第1四半期 第2四半期	一般		工事名、工事箇所、工事概要、 発注時期を更新	6月13日更新
13	太陽丘ポンプ場直電源装置更新工事	太陽が丘1丁目地内	直電源装置更新 1式	240日間	電気	第2四半期	一般			
14	御所第1ポンプ場ほか1箇所 送水ポンプ更新工事	御所町1丁目ほか1町地内	送水ポンプ更新 各1台	180日間 240日間	ポンプ	第2四半期	一般		期間を変更	8月22日更新
15	浅川ポンプ場2号送水ポンプ インバータ更新工事	末町地内	ポンプインバータ更新 一式	240日間 300日間	電気	第1四半期	随契		期間を変更 追加	6月13日更新 4月21日更新
16	ひばり丘ポンプ場ほか1箇所流量計更新工事	岸川町ほか1町地内	φ100流量計更新 1台 φ80流量計更新 1台	240日間	計装機器	第1四半期	一般		追加	6月13日更新
17	犀川浄水場2号次亜塩素酸液位計更新工事	末町地内	超音波式液位計更新 1台	210日間	計装機器	第2四半期	一般		追加	7月1日更新
18	四十万中配水場水質計器更新工事	四十万町地内	pH計更新 1台 導電率計更新 1台 温度計更新 1台	330日間 210日間	計装機器	第4四半期 第2四半期	一般		期間、発注時期を変更 追加	12月21日更新 8月1日更新
19	小原取水口監視カメラ設置工事	小原町地内	監視カメラ設置 1台	180日間	電気通信	第2四半期	一般		追加	8月1日更新
20	小原取水口有機性汚濁物質測定装置設置工事	小原町地内	UV計設置 1台	180日間	計装機器	第2四半期	一般		追加	8月1日更新
21	岩出ポンプ場受水槽更新工事	岩出町地内	受水槽(3m <sup>3</sup> ) 1基更新	90日間	管	第3四半期	一般		追加	10月21日更新
22	東長江第1配水池進入路設置工事	東長江町地内	コンクリートブロック積工 A=23m <sup>2</sup>	90日間	土木	第4四半期	随契		追加	2月1日更新

課名 水 処 理 課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	西部水質管理センター 2、5系反応タンク流入流量計更新工事 西部水質管理センター 2系反応タンク流入流量計更新工事	東力町地内	流量計更新 N=3組 流量計更新 N=2台	210日間 180日間	計装機器	第1四半期	一般		工事名、工事概要、期間を変更	5月2日更新
2	七ツ屋ポンプ場ほか1箇所しき設備等定期修繕 工事	七ツ屋町ほか1町地内	分解点検、消耗部品取替	180日間 240日間	機械器具	第2四半期 第1四半期	随契		期間、発注時期を変更	6月21日更新
3	浅野第2ポンプ場しき設備定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	150日間	機械器具	第2四半期 第1四半期	随契		発注時期を変更	6月21日更新
4	横枕汚水中継ポンプ場ほか1箇所直電源装置 定期修繕工事	横枕町ほか1町地内	蓄電池、盤内基板、消耗部品取替 一式	150日間	電気	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	6月21日更新
5	浅野雨水ポンプ場1号自家発電機定期修繕工 事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	150日間	電気	第2四半期	随契			
6	城北水質管理センター第1水処理施設汚泥かき 寄せ機定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	240日間	機械器具	第1四半期	随契			
7	城北水質管理センター第1水処理1号ブロウ設備 定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	240日間	機械器具	第1四半期	随契			
8	城北水質管理センター2号脱水機定期修繕工事 城北水質管理センター2号脱水機等定期修繕工 事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	120日間 160日間	機械器具	第3四半期 第1四半期	随契		工事名を変更 期間、発注時期を変更	10月3日更新 6月21日更新
9	城北水質管理センター混合汚泥槽脱臭設備修繕 工事	浅野本町地内	カートリッジ、消耗部品等取替	150日間	機械器具	第2四半期	一般			
10	汚泥共同処理施設焼却炉設備等定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	150日間	機械器具	第2四半期	随契			
11	汚泥共同処理施設1号排ガス処理設備等定期修 繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	150日間	機械器具	第2四半期	随契		取り止め	8月22日更新
12	汚泥共同処理施設ケキ圧送設備等定期修繕工 事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	180日間	機械器具	第2四半期	随契			
13	湯涌水質管理ステーション濃縮汚泥かき寄せ機 定期修繕工事	湯涌荒屋町地内	分解点検、消耗部品取替	150日間 180日間 240日間	機械器具	第3四半期 第2四半期 第1四半期	随契		期間、発注時期を変更 期間、発注時期を変更	10月3日更新 6月21日更新
14	臨海水質管理センター精製消化ガス供給設備解 体工事	湊3丁目地内	精製消化ガス供給設備解体処分一式	120日間	解体	第3四半期 第2四半期	一般		発注時期を変更	10月3日更新
15	城北水質管理センター 高圧配電設備更新工事	浅野本町地内	高低圧配電盤更新 N=1式 監視装置機能増設 N=1式	420日間 540日間	電気	第4四半期 第3四半期	一般		期間、発注時期を変更 追加	12月12日更新 5月2日更新
16	西部水質管理センター 汚泥処理棟電気設備更新工事	東力町地内	高低圧配電盤更新 N=1式 監視装置機能増設 N=1式	540日間	電気	第2四半期	一般		追加	5月2日更新
17	臨海水質管理センター 汚泥貯留槽かくはん機更新工事	湊3丁目地内	かくはん機更新 N=2台	210日間	機械器具	第2四半期	一般		追加	5月2日更新
18	臨海水質管理センター 沈砂池ポンプ棟機械設備更新工事	湊3丁目地内	沈砂、除塵設備更新 N=1式	540日間	機械器具	第3四半期	一般		追加	5月2日更新
19	臨海水質管理センター 沈砂池ポンプ棟電気設備更新工事	湊3丁目地内	コントロールセンタ更新 N=1式 監視装置機能増設 N=1式	540日間	電気	第3四半期	一般		追加	5月2日更新

20	横枕汚水中継ポンプ場3号汚水ポンプ定期修繕工事 横枕ポンプ場3号汚水ポンプ定期修繕工事	横枕町地内	分解点検、消耗部品取替	180日間	ポンプ	第2四半期	一般		工事名を変更追加	8月22日更新 6月21日更新
21	浅野雨水ポンプ場しき搬出機定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	150日間 180日間	機械器具	第3四半期 第2四半期	一般		期間、発注時期を変更追加	10月3日更新 6月21日更新
22	浅野雨水ポンプ場後段破碎機定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	150日間 180日間	機械器具	第3四半期 第2四半期	随契		期間、発注時期を変更追加	10月3日更新 6月21日更新
23	浅野雨水ポンプ場1号流入ゲート定期修繕工事 浅野雨水ポンプ場流入ゲート定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	120日間 150日間 180日間	機械器具	第3四半期 第2四半期	随契		工事名、期間を変更 期間、発注時期を変更追加	10月21日更新 10月3日更新 6月21日更新